



1) UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: SAN PEDRO DE MACORÍS

MUNICIPIO: LOS LLANOS

DISTRITO MUNICIPAL: -

BARRIO Y/O SECTOR:

BARRIO VILLA PROGRESO ACERAS Y CONTENES, BARRIO EL LICEO CONTENES

2) UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

a. Gobierno Local

b. Liga Municipal Dominicana

2- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

2.1. Datos técnicos

Los datos requeridos en este numeral son para fines estadísticos. En el marco de este programa solo se contempla la construcción nueva de aceras y contenes, todas las obras de reparación, mejora y obras complementarias como badenes, imbornales, etc., corren con fondos del gobierno local.

a. Reparación de aceras y contenes:

b. Incluye demoliciones de tramos:

c. Incluye badenes:

d. Otros: _____

2.2. Nombre, tramos, longitud, ancho y datos georreferenciales de las aceras a intervenir

Tome en su celular la localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias. Puede auxiliarse de Google Maps.


2.2 Entorno inmediato (Edificaciones existentes): Viviendas: Escuelas: Comercio:
Cuartel Policial: Iglesias: Parques: Canchas y/o Play: Otros:

1- REFERENCIAS DEL SITIO

Fotografías de las calles a intervenir

Anexar imágenes de las calles donde se construirá aceras y/o contenes.

Valida y aprueba los datos suministrados,



Firma y sello

Alcaldía de Los Llanos, San Pedro De Macorís.



PROYECTO : CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES GUAYABAL
 UBICACIÓN : VILLA PROGRESO Y BARRIO EL LICEO
 PROPIETARIO : Ayuntamiento Municipal LOS LLANOS, Rep. Dom.

FECHA=19/07/2022

No.	PARTIDAS	CANT.	UND	P.UNIT	VALOR	SUB-VALOR
1,0	TRABAJOS PRELIMINARES					
1,1	Excavacion en Tierra (1*0,30 MT)	429,15	M3		0,00	
1,2	Suministro caliche relleno ,regado ,nivelado y compactado con maco cada 10cmts total espesor 35cmts	500,15	M3		0,00	
1,3	Hormigon en acera 210kg/cm2 a ligadora con fibermesh esp=,10cmt (1091,15x1,00) ,frotada y violinada	1.100,00	M2		0,00	
1,4	Hormigon en contenes 210kg/cm2,con ligadora (0.40x0.15)	1.100,00	ML		0,00	
1,5	Señalización en Vía	1.100,00	ML		0,00	0,00

SUB-TOTAL GENERAL	0,00
--------------------------	-------------

GASTOS INDIRECTOS

Dirección Técnica	10,00%	0,00
Gastos Administrativos	2,00%	0,00
Supervision	5,00%	0,00
Transporte	2,00%	0,00
Seguros, Póliza y Fianza	4,00%	0,00
Ley Laboral	1,00%	0,00
Codia	0,10%	0,00
ITEBIS(G21XE27)	18,00%	0,00
SUB TOTAL GASTOS INDIRECTOS		0,00

TOTAL GENERAL	RDS
----------------------	------------





INICIO CALLE SERGIO SANTANA



FINAL CALLE SERGIO SANTANA



INICIO CALLE NO.2 -1



FINAL CALLE 2-1



INICIO CALLE NO.2-2



INICIO CALLE PREVISTERIO P. CARRASCO.



FINAL CALLE PREVISTERIO P. CARRASCO



FINAL CALLE 2-2



INICIO CALLE MARGOT IZQUIERDA



INICIO CALLE MARGOT



FINAL CALLE MARGOT ESQUINA 26 DE FEBRERO

