Junta del Distrito Municipal De Caballero

Caballero D. M. Cotui, Rep., Dom. Teléfono: 809-713-5679
RNC: 430044581

Caballero, Provincia Sánchez Ramírez

Fecha: 18/09/2026

ASUNTO: FORMAL INICIO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES

Por medio de la presente, la Junta Distrital de Caballero deja formalmente iniciado, en fecha **21 de octubre del año 2025, el proyecto de "CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN LOS SECTORES LA ATALAYA, PIE DE LOMA Y LA SABANA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE CABALLERO".**

Estos trabajos tienen como finalidad mejorar las condiciones de movilidad, seguridad y accesibilidad de los moradores de dichas comunidades, contribuyendo al desarrollo y embellecimiento de nuestro distrito municipal.

Sin otro particular, se deja constancia del formal inicio de la obra para los fines correspondientes, dado en Distrito Municipal De Caballero a los 18 días del mes de octubre del año 2026.

Atentamente,

ROSENDO VENTURA VALDEZ
Director del Distrito Municipal de Caballero

JUNTA DISTRITAL MUNICIPAL CABALLERO
SINDICATURA
GESTION 2024-2028

Scanned with CamScanner

Junta del Distrito Municipal De Caballero

Caballero D. M. Cotui, Rep., Dom. Teléfono: 809-713-5679
RNC: 430044581

Caballero, Provincia Sánchez Ramírez

Fecha: 18/09/2026

FICHA TÉCNICA O DE REFERENCIA

Ficha técnica o de referencia de contenes y aceras de las calles de Atalaya, Pie de Loma y La Sabana, Distrito Municipal de Caballero.

Construcción de Contenes

Longitud: 852.66 metros

Base (B): 0.50 m

Altura (A): 0.40 m

Espesor: 0.10 m

Hormigón utilizado: Hormigón industrial de 210 kg/cm².

Aceras

Ancho: 1.00 m

Espesor: 0.10 m

Hormigón utilizado: Hormigón industrial de 210 kg/cm².

JUNTA DISTRITAL MUNICIPAL CABALLERO
SINDICATURA
GESTION 2024-2028

ROSENDO VENTURA VALDEZ
Director del Distrito
Municipal de Caballero

Scanned with CamScanner

PRESUPUESTO

1.00	PROYECTO:	CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES
2.00	LOCALIDAD:	sertor la atalaya, pie de loma y la sabana
3.00	REALIZADO POR:	ING. CIV. VICTOR ALFONSO SANTOS
4.00	LONGITUD TOTAL (ML)	852.76

NO.	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CANT	U.D	PRECIO	TOTAL
1.01	PRELIMINARES				
1.02	Letrero de obra 8*4 pies2	1.00	UD	RD$19,000.00	RD$19,000.00
1.03	Limpieza y desbroce del terreno	1.00	UD	RD$25,800.00	RD$25,800.00
1.04	Levantamiento topografico	852.76	ML	RD$400.00	RD$341,104.00
	Sub-total				**RD$385,904.00**

NO.	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CANT	U.D	PRECIO	TOTAL
2.01	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.02	Excavacion material inservible	106.60	M3	RD$200.00	RD$21,320.00
2.03	Bote de Material	138.57	M3	RD$350.22	RD$48,529.99
2.04	Relleno bajo acera	95.94	M3	RD$420.15	RD$40,308.95
	Sub-total				**RD$110,158.94**

NO.	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CANT	U.D	PRECIO	TOTAL
3.01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES				
3.02	Construccion de contenes, b=0.50 h=0.40m, E=0.20 mt, - sección 0.12m2 Hormigón 210kg/cm2	852.76	ML	RD$1,412.35	RD$1,204,395.59
3.03	Aceras de espesor 10cm, 100 cm de ancho, Hormigón 210kg/cm2	852.76	M2	RD$1,278.63	RD$1,090,364.52
	Sub-total				**RD$2,294,760.10**

NO.	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CANT	U.D	PRECIO	TOTAL
4.01	OTROS				
4.02	Desmonte de Arboles	1.00	P.A	RD$30,500.00	RD$30,500.00
4.03	Limpieza final	1.00	P.A	RD$33,000.00	RD$33,000.00
	Sub-total				**RD$63,500.00**

SUB-TOTAL GENERAL	**RD$2,854,323.04**

5.01	GASTOS INDIRECTOS				
5.02	Direccion. Tecnica y Resp. Adm.	10.00%			RD$285,432.30
5.03	Gastos Administrativos	3.00%			RD$85,629.69
5.04	Transporte	3.00%			RD$85,629.69
5.05	Seguros y fianzas	3.00%			RD$85,629.69
5.06	Justificacion de Imprevisto	3.00%			RD$85,629.69
5.07	Liquidacion y prestaciones laborales	1.00%			RD$28,543.23
5.08	Codia	0.10%			RD$2,854.32
5.09	Itbis (Norma 07-2007) 18%	18.00%			RD$51,377.81
	TOTAL DE GASTO INDIRECTO				**RD$710,726.44**

TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO	**RD$3,565,049.48**

JUNTA DISTRITAL MUNICIPAL CABALLERO
SINDICATURA
GESTION 2024-2028

Scanned with CamScanner