INGENIERIA GDC. S.R.L.

DISEÑO Y ELABORACION DE TODO TIPO DE OBRAS CIVILES
RNC. 1-33-042667-3

ANALISIS COSTO Y PRESUPUESTO CONSTRUCCION CONTENES SECTOR COMUNICA CENTRO DEL PUEBLO CON EL SECTOR PALO COLORADO, LOMA DE CABRERA DAJABON. REP. DOM.

No	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB- TOTAL	TOTAL RDS
1	**PRELIMINARES:**					
	Limpieza de area incluye botes	1.00	UD	PA	$ 365,000.00	
	Topografia	600.00	ML	150.00	$ 90,000.00	
	Corte de area ampliacion de calle	685.00	M3	256.85	$ 175,942.25	
	Relleno general	887.22	M3	725.00	$ 643,234.50	
					Sub.-Total	**RD$ 1,274,176.75**
2	**PUENTE CON ALCANTARILLAS**					
	Excavacion y conte nivelacion con equipo	179.2	M3	256.85	$ 46,027.52	
	Demolicion cabezal existente (con equipos)	1.00	UD	PA	$ 68,500.00	
	Colocacion alcantarillas	1.00	UD	PA	$ 125,000.00	
	Hormigan en Cabezal y aleton	15.20	M3	41,799.59	$ 635,353.77	
	Relleno general	275.66	M3	725.00	$ 199,853.50	
					Sub.-Total	**RD$ 1,074,734.79**
3						
	CONSTRUCCION GENERAL					
	Terfol base muro de conten	40.5	M3	2,887.90	116,959.95	
	Muro de conten pulido con ligadora Horm. 1.2.4	600.00	ML	1,250.00	RD$ 750,000.00	
	Canaleta encachada	12.00	M2	2,105.33	RD$ 25,263.96	
					Sub.-Total	**RD$ 892,223.91**
		SUB-TOTAL GENERAL				**RD$3,241,135.45**

GASTOS GENERALES:

Dirección Técnica	10.00%		RD$	324,113.54
Gastos Administrativos	3.50%		RD$	113,439.74
Transporte	3.50%		RD$	113,439.74
Seguro y fianza	3.50%		RD$	113,439.74
Fondo de pensiones	1.00%		RD$	32,411.35
Taza codia	0.10%		RD$	3,241.14
ITBIS (18% DE LA DIRRECION TECNICA)	18.00%		RD$	58,340.44
Sub.-total Gasto Generales			**$**	**758,425.69**

TOTAL GENERAL A CONTRATAR **RD$ 3,999,561.14**

Imprevistos	5%		RD$	162,056.77

PREPARADO POR:

INGENIERIA GDC. S.R.L. RNC. 1-33-04267-3 D.M. CAPOTILLO, LOMA DE CABRERA, R.D.

ING. GERALDO DIAZ ANDUJAR

CODIA. 31276

C/DUARTE # 16, D. M. CAPOTILLO, CEL. 829-786-3227, EMAIL. ingenieriagdc@GMAIL.COM