ALCALDIA MUNICIPAL DE GALVAN

N°	PARTIDAS	CANTIDAD	U	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	1033.12	ml			
1.00	**PRELIMINARES**					
1.01	Limpieza y desyerbo a mano (contenes)	1033.12	ML	43.77	$45,219.55	
1.02	Replanteo (contenes)	1033.12	ML	44.38	$45,849.75	
1.03	Limpieza y desyerbo a mano (aceras)	1033.12	M2	14.59	$15,073.18	
1.04	Replanteo (aceras)	1033.12	M2	66.57	$68,774.62	
						174917.10
2.00	**MOVIMIENTO DE TIERRA**					
2.01	Excavación conten 0.50 x 0.15 m	77.48	M3	653.13	$50,607.00	
2.02	Carga y bote material a mano FE=30%	100.73	M3	721.65	$72,691.04	
2.03	Relleno, nivelacion y compactacion con compactador manual maquito. E=0.15M	232.45	M3	884.61	$205,628.84	
						328926.88
3.00	**HORMIGON SIMPLE**					
3.01	Conten h=0.30m y b=0.45m hormigon 210kg/cm2 con ligadora	1033.12	ML	1,502.00	$1,551,742.28	
3.02	Acera en hormigon frotada y violinada E=0.10M - hormigon 210kg/cm2 con ligadora	1033.12	M2	1,288.00	$1,330,655.16	
						2,882,397.44
4.00	**LIMPIEZA**					
4.01	Limpieza final en contenes	1033.12	ML	43.77	$45,219.55	
4.02	Limpieza final en acera	1033.12	M2	14.59	$15,073.18	
						60292.73
	SUB-TOTAL GENERAL					**3,446,534.14**
	GASTOS INDIRECTOS					
	DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. ADM.	10.00%			$344,653.41	
	SEGURO Y FIANZA	3.50%			$120,628.70	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.00%			$172,326.71	
	TRANSPORTE	3.00%			$103,396.02	
	FONDO DE PENSIONES (LEY 6-86)	1.00%			$34,465.34	
	CODIA	0.10%			$3,446.53	
	ITBIS (18% DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA)	18.00%			$62,037.61	
	SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS					**$840,954.33**
	TOTAL GENERAL					**4,287,488.48**