PRESUPUESTO

OBRA :	CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES
PROPIETARIO :	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ELISA
ELABORADO POR :	BERNARDO ROMAN CASTILLO
CODIA :	30055
RNC	07200116981
CONTACTO	CEL: 849-856-7880
FECHA :	3/10/25

Vers. Original

DISTRITO MUNICIPAL VILLA ELISA — ALCALDÍA 24-28 — VILLA ELISA, R. D.

CONSTRUCCION DE 1,040 ML DE CONTENES Y 1,038 M2 DE ACERAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA ELISA

No	PARTIDAS	CANT.	UND.	C. UNIT.	VALOR RD.$	SUB---TOTAL
A	LONGITUD DE CONTENES	1,050.00	ML			
1	PRELIMINARES					72,450.00
a	Limpiezas y Preparacion del Terreno	1,050.00	ml	21.00	22,050.00	
b	Replanteo y Topografias	1,050.00	ml	48.00	50,400.00	
2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS					95,798.59
a	EXVAVACIONES	86.63	m3	700.00	60,637.50	
b	Botes	106.55	m2	330.00	35,161.09	
3	HORMIGONES EN :					1,534,014.56
a	Base de Contenes o Telford	86.63	m3	4,441.50	384,744.94	
b	Contenes	1,050.00	ml	1,094.54	1,149,269.63	
	SUB--TOTAL CONTENES					1,702,263.15
	LONGITUD DE ACERAS	1,038.00	M2			
B	ACERAS de 1,00 mts	1.00				
1	PRELIMINARES					21,798.00
a	Limpiezas y Preparacion del Terreno	1,038.00	M2	21.00	21,798.00	
2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS					115,179.73
a	EXCAVACIONES	103.80	m3	700.00	72,660.00	
b	Botes	128.85	m3	330.00	42,519.73	
3	ACERAS					1,302,982.48
	En Hormigon Simple con 1.0 mts de ancho	1,038.00	M2	1,255.28	1,302,982.48	
	SUB--TOTAL ACERAS					1,439,960.21
	SUB -- TOTAL GENERAL					3,142,223.36
	SUB- TOTAL : GASTOS GENERALES					675,578.02
1	BENEFICIOS Y DIRECCION TECNICA	10.00	%	3,142,223.36	314,222.34	
2	SEGURO Y FIANZA	4.00	%	3,142,223.36	125,688.93	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.50	%	3,142,223.36	109,977.82	
4	LIMPIEZA	1.00	%	3,142,223.36	31,422.23	
5	TRANSPORTE	3.00	%	3,142,223.36	94,266.70	
6	ITBS	18.00	%	314,222.34	56,560.02	
	SUB-TOTAL TOTAL COSTOS INDIRECTOS					732,138.04
	TOTAL GENERAL				RD.$	3,874,361.4

Bernardo Roman Castillo

PREPARADO POR : ING. BENARDO ROMAN

CODIA - 30055