ACTI PROJECTS SRL

RNC: 131-96784-1

PRESUPUESTO

Acti Projects SRL
RNC: 131-96784-1
TEL: 809-383-29..

NO	DESCRIPCION

A	RECONSTRUCCION CONTENES Y ACERAS	CANT.	UND	P/U	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	***TRABAJOS PRELIMINARES***					
1.01	BrigadaTopgrafica	4.00	dias	10,500.00	42,000.00	
1.02	Letrero de Señalizacion de obra de (2pies x 4pies)	4.00	ud	7,000.00	28,000.00	**70,000.00**
2.00	***MOVIMIENTO DE TIERRA***					
2.01	Remocion de aceras	1,020.03	m2	320.25	326,664.61	
2.02	Remocion de contenes	765.54	ml	320.25	245,164.19	
2.03	Remocion de baden	3.00	m3	1907.50	5,722.50	
2.04	Bote de material inservible	243.84	m3	327.08	79,755.19	
2.05	Relleno material granular bajo aceras	70.00	m3	1,159.32	81,152.40	**738,458.88**
3.00	***CONTENES ACERAS y BADENES***					
3.01	Conten de hormigon, vaciado en sitio	865.54	ml	1,512.44	1,309,077.32	
3.02	Aceras hormigon flotada y violinada de Hormigón Industrial con escobilla	1,220.03	m2	1,416.24	1,727,855.29	
3.03	Badenes hormigon armado 3/8 a0.15 A.D	3.00	m3	16,110.00	48,330.00	**3,085,262.60**
4.00	***MISCELANEOS***					
4.01	*Señalizacion horizontal rampa minusvalidos*	12.0	ud	1,450.00	17,400.00	
4.04	Arbolizacion Urbana En Las aceras, tipo Arrayan incluye colocacion.	15.00	ud	4,000.00	60,000.00	
4.03	Limpieza final y continua	1.00	pa	30,000.00	30,000.00	**107,400.00**
	TOTAL COSTO DIRECTO					**4,001,121.48**
	GASTOS INDIRECTOS					
	Dirección Técnica y Resposabilidad	10.00%			400,112.15	
	18%ITBIS (de la Direccion Tecnica y	18.00%			72,020.19	
	Gastos Administrativos	2.50%			100,028.04	
	Transporte	1.50%			60,016.82	
	Seguros y fianzas	4.35%			174,048.78	
	Codia	0.10%			4,001.12	
	Ensayos de calidad del hormigon (probeta transporty rotura en laboratorio)	PA			30,000.00	
	Fondo de Pensiones (ley 6-86)	1.00%			40,011.21	
	Supervision	5.00%			200,056.07	
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**1,040,283.17**
	TOTAL GENERAL RD$					**5,041,404.66**