PRESUPUESTO

Datos Empresa:

Nombre:	Arvanin Ingeniería & Arquitectura
Dirección:	Santiago de los Caballeros
Contacto:	(829) 281-3858 / (809) 753-9041

Datos Cliente:

Nombre:	Junta Municipal de Rio Limpoo
Dirección:	Rio Limpio, Elias Piña
Contacto:	

Proyecto

CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN TODO EL DISTRITO MUNICIPAL DE RIO LIMPIO

Fecha de Presupuesto: 10/12/2025

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND	P.U	TOTAL
1	**CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES**				
1.10	Construccion de Contenes (0,45*0,30*0,15)F c =180kg/cm2, C/Ligadora	1,050.00	Mts	RD$ 1,376.50	RD$ 1,445,325.00
1.1.1	Construccion de aceras	1,050.00	M²	RD$ 1,019.50	RD$ 1,070,475.00
1.1.3	Muro de saco para contencion	72.00	M³	RD$ 2,500.00	RD$ 180,000.00
1.1.4	Suministro de Relleno Caliche, nivelado y compactado C/Maquito	84.00	M³	RD$ 900.00	RD$ 75,600.00
2	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**				
2.01	Brigda de Topografia	1.00	PA	RD$ 70,000.00	RD$ 70,000.00

SUBTOTAL GASTOS DIRECTOS **2,841,400.00**

GASTOS INDIRECTOS

Direccion Tecnica	10.00%	284,140.00
Seguros y Fianzas	4.50%	127,863.00
Gasto Administrativos	3.00%	85,242.00
Supervision de Obras	3.00%	85,242.00
Transporte	3.00%	85,242.00
Fondo de Pensiones	1.00%	28,414.00
Tasa CODIA	0.10%	2,841.40
ITEBIS Direccion Tecnica	18.00%	51,145.20

SUBTOTAL GASTOS INDIRECTOS **750,129.60**

TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTADO **3,591,529.60**

Ing. Jose Rafael Reyes

Pedro Tejada M.

ARVANIN INGENIERIA & ARQUITECTURA RNC: 132-61320-1

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL De Rio Limpio, Pedro Santana, R.D. DIRECTOR MUNICIPAL